

PAVIMENTO 4

LEGENDA

- PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADA RJ45, NA PAREDE, H =0.40m
- PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADA RJ45, NA PAREDE, H =1.20m
- PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADA RJ45, NA PAREDE, H =2.10m
- PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADA RJ45, NO PISO
- PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADA RJ45, NO TETO
- RACK ABERTO, A=UNIDADE DE ALTURA
- RACK FECHADO, A=UNIDADE DE ALTURA
- ELETRODUTO EMBUTIDO EM PAREDE/LAJE
- ELETRODUTO EMBUTIDO EM PISO
- ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA, S=SEÇÃO
- TEE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
- CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
- REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA
- CONDULETE TIPO C 3/4" A 1"
- CONDULETE TIPO E 3/4" A 1"
- CONDULETE TIPO LL 3/4" A 1"
- CONDULETE TIPO LR 3/4" A 1"
- CONDULETE TIPO T 3/4" A 1"
- CONDULETE TIPO X 3/4" A 1"

NOTAS

1 – ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE 3/4"
2 – UTILIZAR ELETRODUTO COM ROSCA ANTI-CHAMA
3 – AS ELETROCALHAS SERÃO DOTADAS DE TAMPA
4 – CABO UTP FAST-LAN, CAT-6, 4 PARES, ENTRE O RACK E OS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E ENTRE O RACK DO PAV.1 E OS DEMAIS RACK.
5 – CABO ÓPTICO "DTOA-SM-008-G-12", REVESTIDO EM ACRILATO, MONOMODO, DIELÉTRICO, CONTRA ROEDORES, NÚCLEO GELEADO, 12 FIBRAS
6 – CORDÃO ÓPTICO "COA-SM-DP-20-CCG" LC/LC, 2,50 m DUPLEX
7 – RACK 28U, FECHADO, PADRÃO 19", PROFUNDIDADE 670 mm, PORTA DE ACRÍLICO COM CHAVE
5 – DEIXAR 10 METROS DE FOLGA DO CABO ÓPTICO EM CADA CAIXA DE ENTRADA DOS PREDIOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura da UFAM

OBRA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE HUMAITÁ
BLOCO 03

TITULO
INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO
PAVIMENTO 4

AUTOR DO PROJETO	ART	DESENHO	DATA	ESCALA
ORION TEIXEIRA CAROLINO ENG. CIVIL – CREA AM-RR 1033-D		ORION	2014	1:75

PRANCHA 11.TE.018