

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
COMPOSIÇÃO DE CUSTO FUA  
TIPO NÃO DESONERADO  
MÊS JANEIRO 2021

BDI SERVIÇOS = 22,23%  
BDI EQUIPAMENTOS = 13,24%  
ENCARGOS SOCIAIS (HORA) = 112,16%  
ENCARGOS SOCIAIS (MES) = 69,81%

CLASSE / TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
---------------	--------	-----------	------	-------------	----------------	----------	---------------	---------------

<b>COMPOSICAO FUA</b>	<b>FUA.0121/003</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO</b>	M2		-	-	274,09	335,02
INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,000000	3,81	3,81		
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,000000	3,51	14,04		
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,000000	200,00	200,00		
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,110000	14,24	1,56		
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	20,66	20,66		
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	17,01	34,02		
<b>COMPOSICAO FUA</b>	<b>FUA 0315/001</b>	<b>CERCA MOURÃO DE CONCRETO RETO 2,30M, CRAVADO 0,50M A CADA 3,00M</b>	M		-	-	42,61	52,08
INSUMO	4107	MOURÃO DE CONCRETO 2,30M, CRAVADO 0,50M COM CONCRETO	UN	0,333000	34,81	11,59		
INSUMO	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG	M	6,000000	1,13	6,78		
INSUMO	43130	ARAME GALVANIZADO 14 BWG (0,026kg/m)	M3	0,026000	18,53	0,48		
COMPOSICAO	94962	CONCRETO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5	KG	0,009000	418,95	3,77		
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528000	20,86	11,01		
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528000	17,01	8,98		
<b>COMPOSICAO FUA</b>	<b>FUA 0316/001</b>	<b>TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM</b>	UNXKM		-	-	7,08	8,65
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,416300	17,01	7,08		
<b>COMPOSICAO FUA</b>	<b>FUA.7100/005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	MÊS		-	-	16.772,30	20.500,78
COMPOSICAO	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	21,44	-		
COMPOSICAO	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,000000	3.940,34	3.940,34		
COMPOSICAO	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,300000	16.225,48	4.867,64		
COMPOSICAO	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,000000	7.964,32	7.964,32		