

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

LEGENDAS PAREDES - DIVISÓRIAS

	PAREDE DE ALVENARIA (TIJOLOS CERÂMICOS) (EMBITO A CONFIRMAR)
	PAREDE EM GESSO ACARTONADO A CONFIRMAR

LEGENDAS ACABAMENTOS

TETO	
T01	LAJE EM CONCRETO EMASSADA E PINTADA (A COR BRANCO FOSCO)
T02	GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA (A COR BRANCO FOSCO)
T03	FORRO EM PVC
R	REVESTIMENTO PAREDE
R01	MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SUPER LAVÁVEL, COR VERDE ÁGUA
R02	PINTURA EPOXI COR CINZA
R03	AZULEJO TIPO ALTO BRANCO
P	PISO
P01	PISO INDUSTRIAL LIXADO, POLIDO E RESINADO TIPO CORDURO
P02	MADEIRA (BILLICA) MONOLÍTICA ALTA RESISTÊNCIA 3 mm, COR VERDE ÁGUA
P03	CERÂMICA TIPO A, PEI 5, 30 X 30 cm, BRANCA
P04	CONCRETO DESBAMPEADO COM PINTURA ACRÍLICA
S1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
S2	SOLEIRA TIPO FRETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA

LEGENDAS DE ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)

TIPO		DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
PORTAS	P01	PORTA EM ALUMÍNIO COR NATURAL	0,90m X 1,90m
	P02	PORTA CHAPA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO PLACA DE PCV BRANCO, PINTURA ESMALTE FOSCO	0,70m X 2,10m
	P03	PORTA CHAPEADA MADEIRA, COM VIDRO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO	0,80m X 2,10m
	P04	PORTA CHAPEADA MADEIRA, COM VIDRO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO	0,90m X 2,10m
	P05	PORTA CHAPEADA MADEIRA, COM VIDRO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO	0,80m X 2,10m
	P06	PORTA EM DUPLA CHAPA ANODIZADA, PINTURA ESMALTE BRANCO	0,90m X 2,10m
	P07	PORTA (FULL GLASS) EM ALUMÍNIO, COM VIDRO 8mm, BIQUELA (PORTA 2,10 x BARRA 0,40m)	1,00m X 2,10m
	P08	PORTA EM PVC NA COR BRANCO	0,90m X 2,10m
	S	FECHADURAS AUTOMÁTICAS COM DISPOSITIVO DE ABERTURA E FECHAMENTO ALTERNADA	
JANELAS	J01	ESQUADRIA CORRENTEÇA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, PERFIL EXTRUDADO LINHA MASTER (ALCOA), E VIDRO 8 mm INCOLOR	
	J-N	VIDRO INTEIRIÇO DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO 8 mm INCOLOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO	
SUÍÇOS		JANELA GUILHOTINA COM CONTRAPESO, TIPO SUÍÇAS COM BALÇÃO EM GRANITO (40 cm)	

LEGENDAS GERAIS

TIPO	DESCRIÇÃO
T1 TAMPO	TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA (e=30 cm), BORDAS ELEVADAS (REFRIGERADOR) E RODA BANDEJAS (e=5 cm)
T2 TAMPO	TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA (e=30 cm), BORDAS ARREDONDADAS C/TESTEIRA (5 cm) E RODA BANDEJAS (e=5 cm)
DI DIVISÓRIA	REVESTIMENTO EM PVC EM PVC
AC AR CONDICIONADO	AR CONDICIONADO CENTRAL, PRESSURIZAÇÃO E FILTRAGEM DE PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO

CREA PREFEITURA

PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

OBRA / PROJETO: RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DORVAL VARELA MOURA

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

ENDEREÇO: ESTRADA PARINTINS MACURANY, PARINTINS/AM.

AUTORIA: Arq. Tiago dos Santos Pereira • CAU A 38809-4
Eng. de Segurança do Trabalho
Prev. Incêndio em Hospitais de Saúde
Fone/Cel (+) 92-99117-4839 / (+) 92-3305-4013
Email: engpereira@hotmail.com

PROJETO: ARQUITETURA FOLHA: FX

TÍTULO: PLANTA BAIXA
ÁREA = 882,70 M²

NOTAS: COTAS EM METRO
Hatchings EM PRETO E BRANCO

ESCALA: 1:50 DESENHO: Arq. REC. DESENHO: DATA: OUT/2016

ALTERAÇÃO PROJETO Nº	DATA	DESCRIÇÃO / ALTERAÇÃO	VISTO

ARQ 04

PROIBIDAS ALTERAÇÕES E REPRODUÇÕES POR TERCEIROS • DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS • LEI 9610/98