


ALFA-X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.996.561/0001-07

			Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
			REFORMA COBERTURA GINÁSIOS FEFF - NÃO DESONERADO		SINAPI - 04/2024 - Amazonas SBC - 05/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas		22,23%		Não Desonerado: Horista: 114,44% Mensalista: 70,71%	
Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1			GINÁSIO POLIESPORTIVO					58.227,36	9,45 %	
1.1	01	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE	m²	1424	33,46	40,89	58.227,36	9,45 %	
2			GINÁSIO PROAMDE					55.827,92	9,06 %	
2.1	02	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO SIMPLES	m²	740	18,20	22,24	16.457,60	2,67 %	
2.2	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1439,5	22,38	27,35	39.370,32	6,39 %	
3			QUADRAS COBERTAS					273.788,64	44,45 %	
3.1	03	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO INTERMEDIÁRIO	m²	2572,5	25,29	30,91	79.515,97	12,91 %	
3.2	04	Próprio	FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO METÁLICO	m²	792,5	121,27	148,22	117.464,35	19,07 %	
3.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	162,5	151,05	184,62	30.000,75	4,87 %	
3.4	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1333,2	11,67	14,26	19.011,43	3,09 %	
3.5	100763	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1329,8	13,06	15,96	21.223,60	3,45 %	
3.6	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	337,4	8,08	9,87	3.330,13	0,54 %	
3.7	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	337,4	7,87	9,61	3.242,41	0,53 %	
4			GINÁSIO IDOSO FELIZ					100.570,27	16,33 %	

ALFA-X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.996.561/0001-07

4.1	05	Próprio	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE	m²	585	33,46	40,89	23.920,65	3,88 %
4.2	04	Próprio	FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO METÁLICO	m²	288	121,27	148,22	42.687,36	6,93 %
4.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	164,5	8,08	9,87	1.623,61	0,26 %
4.4	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	164,5	7,87	9,61	1.580,84	0,26 %
4.5	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1124,6	22,38	27,35	30.757,81	4,99 %
5			IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					72.438,21	11,76 %
5.1	74209/001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8	294,98	360,55	2.884,40	0,47 %
5.2	74209/001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8	294,98	360,55	2.884,40	0,47 %
5.3	07	Próprio	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	360	39,60	48,40	17.424,00	2,83 %
5.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8	943,61	1.153,37	9.226,96	1,50 %
5.5	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	8	698,88	854,24	6.833,92	1,11 %
5.6	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8	539,96	659,99	5.279,92	0,86 %
5.7	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	6	851,15	1.040,36	6.242,16	1,01 %
5.8	08	Próprio	Linha de vida - 4 reaproveitamentos	m	167	90,09	110,11	18.388,37	2,99 %
5.9	09	Próprio	Carga e descarga de entulho	m³	87,1	30,76	37,59	3.274,08	0,53 %

6			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					55.060,95	8,94 %
6.1	27	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - REFORMA - TRABALHO EM ALTURA	mês	3	15.015,67	18.353,65	55.060,95	8,94 %
					Total sem BDI			503.954,38	
					Total do BDI			111.958,97	
					Total Geral			615.913,35	