

**Obra**  
Reforma do Laboratório de Controle de Qualidade da Faculdade de  
Tecnologia – FT/UFAM

**Bancos**  
SINAPI - 03/2024 - Amazonas

**B.D.I.**  
22,23%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>											<b>1.094,45</b>	<b>1,01 %</b>
1.1	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	91	8,24	6,18	0,72	3,17	10,07	562,38	65,52	288,47	916,37	0,85 %
1.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,22	9,21	6,78	0,96	3,51	11,25	21,83	3,09	11,30	36,22	0,03 %
1.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,52	202,03	161,24	18,72	66,98	246,94	83,84	9,73	34,82	128,40	0,12 %
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,2	55,08	39,99	5,97	21,36	67,32	8,00	1,19	4,27	13,46	0,01 %
<b>2</b>			<b>ESQUADRIAS</b>											<b>2.282,79</b>	<b>2,11 %</b>
2.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,35	557,50	14,23	1,88	665,32	681,43	47,67	6,30	2.228,82	2.282,79	2,11 %
<b>3</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>											<b>107,74</b>	<b>0,10 %</b>
3.1	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1,2	73,46	21,25	2,37	66,17	89,79	25,50	2,84	79,40	107,74	0,10 %
<b>4</b>			<b>PINTURAS</b>											<b>5.406,16</b>	<b>5,00 %</b>
4.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	152	16,48	9,03	1,87	9,24	20,14	1.372,56	284,24	1.404,48	3.061,28	2,83 %
4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	152	11,61	4,07	0,84	9,28	14,19	618,64	127,68	1.410,56	2.156,88	1,99 %
4.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	8,53	9,02	1,27	0,28	9,47	11,02	10,83	2,39	80,78	94,00	0,09 %
4.4	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	8,53	9,02	1,27	0,28	9,47	11,02	10,83	2,39	80,78	94,00	0,09 %
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÕES</b>											<b>12.161,07</b>	<b>11,25 %</b>
5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	60,82	22,89	17,20	2,35	8,42	27,97	1.046,10	142,93	512,10	1.701,13	1,57 %
5.2	101091	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	m²	2,5	159,59	39,52	4,48	151,06	195,06	98,80	11,20	377,65	487,65	0,45 %
5.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	60,82	122,23	30,83	4,25	114,32	149,40	1.875,08	258,49	6.952,93	9.086,50	8,40 %
5.4	101741	SINAPI	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	31,3	23,16	15,59	2,00	10,71	28,30	487,97	62,60	335,22	885,79	0,82 %
<b>6</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA</b>											<b>4.447,78</b>	<b>4,11 %</b>

6.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,4	12,64	5,76	0,50	9,18	15,44	105,98	9,20	168,91	284,09	0,26 %
6.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,2	20,17	6,87	0,60	17,18	24,65	186,86	16,32	467,30	670,48	0,62 %
6.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	12,36	7,36	0,64	7,10	15,10	14,72	1,28	14,20	30,20	0,03 %
6.4	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	17,80	8,78	0,78	12,19	21,75	8,78	0,78	12,19	21,75	0,02 %
6.5	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	5,12	2,55	0,22	3,48	6,25	30,60	2,64	41,76	75,00	0,07 %
6.6	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	8,21	3,11	0,26	6,66	10,03	3,11	0,26	6,66	10,03	0,01 %
6.7	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	17,16	5,13	0,46	15,38	20,97	30,78	2,76	92,28	125,82	0,12 %
6.8	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	6,94	3,41	0,28	4,79	8,48	20,46	1,68	28,74	50,88	0,05 %
6.9	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	7,32	1,89	0,16	6,89	8,94	3,78	0,32	13,78	17,88	0,02 %
6.10	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	6,33	3,41	0,28	4,04	7,73	6,82	0,56	8,08	15,46	0,01 %
6.11	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,8	20,39	10,66	0,94	13,32	24,92	104,47	9,21	130,53	244,21	0,23 %
6.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	9,58	4,61	0,40	6,69	11,70	55,32	4,80	80,28	140,40	0,13 %
6.13	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2	478,35	179,42	25,32	379,94	584,68	358,84	50,64	759,88	1.169,36	1,08 %
6.14	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	65,51	8,04	0,72	71,31	80,07	16,08	1,44	142,62	160,14	0,15 %
6.15	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	42,68	5,39	0,48	46,29	52,16	5,39	0,48	46,29	52,16	0,05 %
6.16	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	191,98	4,14	0,38	230,13	234,65	12,42	1,14	690,39	703,95	0,65 %
6.17	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	144,78	3,77	0,35	172,84	176,96	3,77	0,35	172,84	176,96	0,16 %
6.18	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,8	7,20	5,78	0,46	2,56	8,80	73,98	5,89	32,77	112,64	0,10 %
6.19	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,88	83,03	59,18	9,21	33,09	101,48	170,44	26,52	95,30	292,26	0,27 %

6.20	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,88	26,74	18,39	3,02	11,27	32,68	52,96	8,70	32,45	94,11	0,09 %
<b>7</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>											<b>38.004,21</b>	<b>35,14 %</b>
7.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	868,96	35,21	3,60	1.023,31	1.062,12	70,42	7,20	2.046,62	2.124,24	1,96 %
7.2	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	15,41	3,32	0,30	15,21	18,83	26,56	2,40	121,68	150,64	0,14 %
7.3	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	69,23	6,64	0,62	77,35	84,61	79,68	7,44	928,20	1.015,32	0,94 %
7.4	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	179,98	39,32	3,84	176,82	219,98	78,64	7,68	353,64	439,96	0,41 %
7.5	2307	Próprio	Dispositivo DR 4 polos, 80A, 30 mA	UN	8	376,21	6,50	0,94	452,40	459,84	52,00	7,52	3.619,20	3.678,72	3,40 %
7.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	766,4	6,99	1,94	0,16	6,44	8,54	1.486,82	122,62	4.935,61	6.545,05	6,05 %
7.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	217,8	9,74	2,55	0,24	9,11	11,90	555,39	52,27	1.984,16	2.591,82	2,40 %
7.8	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	192	16,87	0,62	0,04	19,96	20,62	119,04	7,68	3.832,32	3.959,04	3,66 %
7.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	128	28,24	3,04	0,28	31,19	34,51	389,12	35,84	3.992,32	4.417,28	4,08 %
7.10	2365	Próprio	Terminal para cabo 16 mm	UN	12	12,02	5,82	0,56	8,31	14,69	69,84	6,72	99,72	176,28	0,16 %
7.11	2369	Próprio	Terminal para cabo 25 mm2	UN	8	12,02	5,82	0,56	8,31	14,69	46,56	4,48	66,48	117,52	0,11 %
7.12	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,2	16,62	8,87	0,84	10,60	20,31	241,26	22,85	288,32	552,43	0,51 %
7.13	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,7	21,30	9,88	0,94	15,21	26,03	500,92	47,66	771,15	1.319,72	1,22 %
7.14	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80	32,72	6,45	0,62	32,92	39,99	516,00	49,60	2.633,60	3.199,20	2,96 %
7.15	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	12,96	9,88	0,94	5,02	15,84	79,04	7,52	40,16	126,72	0,12 %
7.16	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	14,79	10,99	1,06	6,02	18,07	43,96	4,24	24,08	72,28	0,07 %
7.17	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	20,52	14,81	1,42	8,85	25,08	59,24	5,68	35,40	100,32	0,09 %
7.18	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	24,10	16,47	1,60	11,38	29,45	16,47	1,60	11,38	29,45	0,03 %

7.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	67	39,43	22,32	2,14	23,73	48,19	1.495,44	143,38	1.589,91	3.228,73	2,99 %
7.20	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	41,80	22,32	2,14	26,63	51,09	334,80	32,10	399,45	766,35	0,71 %
7.21	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	49	21,92	7,86	0,74	18,19	26,79	385,14	36,26	891,31	1.312,71	1,21 %
7.22	95812	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	34	30,16	13,13	1,26	22,47	36,86	446,42	42,84	763,98	1.253,24	1,16 %
7.23	2305	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA 50X50 mm	M	21	32,23	20,58	2,00	16,81	39,39	432,18	42,00	353,01	827,19	0,76 %
8			<b>BANCADAS</b>											<b>33.431,40</b>	<b>30,91 %</b>
8.1	4204	Próprio	Bancada BA.01 (2,00x0.62m) Tampo laminado melamínico	UN	5	1.123,09	480,72	65,56	826,47	1.372,75	2.403,60	327,80	4.132,35	6.863,75	6,35 %
8.2	4207	Próprio	Bancada BA.02 (2,00x1.34m) Tampo laminado melamínico	UN	3	2.246,21	961,44	131,12	1.652,98	2.745,54	2.884,32	393,36	4.958,94	8.236,62	7,62 %
8.3	4208	Próprio	Bancada BA.16 (2,00x0.80m) Tampo laminado melamínico	UN	1	1.145,66	480,72	65,56	854,06	1.400,34	480,72	65,56	854,06	1.400,34	1,29 %
8.4	4209	Próprio	Bancada BA.05 (1,00x0,65m) Com pia inox	UN	2	1.865,16	260,46	35,58	1.983,74	2.279,78	520,92	71,16	3.967,48	4.559,56	4,22 %
8.5	4211	Próprio	Armário AR.01 (0,93x0,73m) inferior c/ portas	UN	3	711,86	268,56	37,04	564,50	870,10	805,68	111,12	1.693,50	2.610,30	2,41 %
8.6	4212	Próprio	Armário AR.02 (0,93x0,73m) inferior c/ gavetas	UN	2	1.276,29	402,84	55,56	1.101,60	1.560,00	805,68	111,12	2.203,20	3.120,00	2,89 %
8.7	4213	Próprio	Armário AR.03 (2,00x0,80m) Superior com portas	UN	4	997,76	335,70	46,30	837,56	1.219,56	1.342,80	185,20	3.350,24	4.878,24	4,51 %
8.8	4214	Próprio	Armário AR.05 (2,00x0,72m) Sobre bancada	UN	3	480,68	283,86	37,56	266,11	587,53	851,58	112,68	798,33	1.762,59	1,63 %
9			<b>INSTALAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO</b>											<b>607,42</b>	<b>0,56 %</b>
9.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	248,48	16,66	1,50	285,55	303,71	33,32	3,00	571,10	607,42	0,56 %
10			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											<b>2.296,36</b>	<b>2,12 %</b>
10.1	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	400	3,07	0,60	1,33	1,82	3,75	240,00	532,00	728,00	1.500,00	1,39 %
10.2	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	112,1	5,27	3,70	0,57	2,17	6,44	414,77	63,90	243,25	721,92	0,67 %
10.3	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	62,56	0,98	0,69	0,09	0,41	1,19	43,17	5,63	25,64	74,44	0,07 %
11			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>											<b>8.301,73</b>	<b>7,68 %</b>
11.1	4215	Próprio	Administração da obra	Mês	1	6.791,90	8.121,41	63,93	116,39	8.301,73	8.121,41	63,93	116,39	8.301,73	7,68 %

Totais -> 34.008,52 3.869,60 70.262,99 108.141,11

Tipo de Licitação DISPENSA ELETRÔNICA  
Abertura da Licitação 06/11/2024 07:59  
Número do Processo Licitatório 90002/2024

Total sem BDI 88.482,61  
Total do BDI 19.658,50  
Total Geral 108.141,11

Universidade Federal do Amazonas  
CNPJ: 04.378.626/0001-97

---

SANDRO RAMALHO BEZERRA  
Engenheiro Civil - CREA 11841-D/AM